Segell de l'Ajuntament de Solsona (1 de 1)
Ajuntament de Solsona (Solsonès)
Data Signatura: 29/11/2023
HASH:

CERTIFICAT

Expedient núm.	Òrgan col·legiat	Data de la sessió
2140/2023	Junta de Govern Local	27 de novembre de 2023

IMMACULADA JANÉ I VIÑALS, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA ACTAL. D'AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

EXPEDIENT 2140/2023. ADHESIÓ A LA SEGONA PRORROGA DE L'ACORD MARC DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2017.01)

La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d'abril de 2019, va acordar adjudicar l'Acord marc de subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01) a les empreses seleccionades següents:

Esitec Energia SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4.
Gestió d'Enginyeria i Arquitectura SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4.
Sonigeo Servicios Energéticos SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
Ingenieros Emetres SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
Citled SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4.
Enric Moran pel lot 1.1.2.
La Vola 1981 SA pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
Miatec Innova SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i 3.22.
Novatilu SL pel lot 2.1.
Electricitat Boquet SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.9, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
UTE Etrabonal-Etralux SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5.
Citelum Iberica SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12, 2.3.14, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
CM Salvi SL pel lot 2.1.
Sacopa SAU pel lot 2.1.
Proveïments d'Aigua SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21, 3.9, 3.16, 3.17 i 3.20.
Muntatges Lleida SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.13 i 2.3.15.

Codi Validació: /
Verificació:
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

Alumbrados Viarios SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5.
UTE Acsa, Obras e Infraestructuras SAU (Sorigué) i Imesapi SA pels lots 3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
Clece SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
Elecnor SA pel lot 4.1.
Electrotecnia Monrabal SLU pel lot 4.1.
Endesa Energia SAU pel lot 4.1.
OHL Servicios Ingesan SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
Sociedad Española de Construciones Eléctricas pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
Soler Energy Service pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.

En data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses Esitec Energia SL, Gestió d'Enginyeria i Arquitectura SL, Sonigeo Servicios Energéticos SL, Ingenieros Emetres SLP, Citled SLU, Enric Moran, La Vola 1981 SA, Miatec Innova SL, Novatilu SL, Electricitat Boquet SL, UTE Etrabonal-Etralux SAU, Citelum Iberica SA, CM Salvi SL, Sacopa SAU, Proveïments d'Aigua SA, Muntatges Lleida SA, Alumbrados Viarios SA, UTE Acsa Obras e Infraestructuras SAU (Sorigué) i Imesapi SA, Clece SA, Elecnor SA, Electrotecnia Monrabal SLU, Endesa Energia SAU, OHL Servicios Ingesan SA, Sociedad Española de Construciones Eléctricas i Soler Energy Service.

En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 28 d'octubre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l'Acord marc en qüestió, a favor de l'ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, se subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el dia 12 de novembre de 2019.

En data 18 de gener de 2021 la Comissió de Presidència de l'ACM acordà l'aprovació inicial de la primera pròrroga de l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2017.01), per un període addicional de 12 mesos.

En data 22 de febrer de 2021, s'aprovà definitivament la primera pròrroga de l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic (expedient 2017.01) per un període addicional de 12 mesos més, des del 27 de maig de 2021 fins a 29 de maig de 2022, excepte amb l'empresa Sacopa SAU. La formalització és duu a terme el 7 d'abril de 2021.

En data 24 de gener de 2022, la Comissió de Presidència de l'ACM acorda l'aprovació inicial de la segona pròrroga de l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.01).

En data 28 de febrer de 2022, la Comissió de Presidència de l'ACM acorda l'aprovació definitiva de la segona pròrroga de l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic (Expedient 2017.01), per un període addicional de 12 mesos més, des del 27 de maig de 2022 fins al 27 de maig

Codi Validació:
Verificació:
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 9

de 2023, excepte amb les empreses Lavola 1981 SA i Soler Energy Service en relació a la totalitat de sub-lots, així com l'empresa UTE, Acsa, Obras e Infraesctructuras SAU (Sorigué) i Imesapi SA en relació al lot 3.

En data 13 de febrer de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM acorda l'aprovació inicial de la pròrroga extraordinària de l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.01).

En data 24 d'abril de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM acorda l'aprovació definitiva de la pròrroga extraordinària de l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.01), per un període addicional de 9 mesos més, com a màxim, a comptar des del 27 de maig de 2023, el qual restarà acabat de manera automàtica en la data de formalització pel CCDL dels contractes amb les empreses adjudicatàries del nou Acord marc (exp. 2022.07).

Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Solsona en sessió de 9 d'abril de 2018 va acordar l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Solsona duta a terme el 13 de novembre de 2023 aprova inicialment la memòria valorada de renovació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi de Solsona, redactada per l'enginyer industrial, Joan Castella i Gener, a novembre de 2023. El pressupost d'execució per contracte és de 162.231,40€ (sense IVA) i 196.299,99€ (IVA inclòs).

Fonaments de dret

- Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l'adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l'entrada en vigor de la nova LCSP.
- Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l'adjudicació de contractes basats en aquests.
- Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
- Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l'Acord marc del subministrament de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en enllumenat públic associats a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 52/2018, de 6 de setembre i publicats al perfil de contractant de l'entitat.

Per tot això, d'acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, i a proposta del regidor delegat de Serveis Municipals,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Codi Validació:
Verificació:
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 9

Primer. Disposar l'adhesió de l'Ajuntament de Solsona a la segona prorroga de l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01).

Segon. Aprovar la contractació a l'empresa adjudicatària Proveïments d'Aigua SA dels bens i serveis, segons la memòria tècnica valorada redactada per l'enginyer Joan Castella i Gener i que són els següents:

	Preu/U	Amidament	Import
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MIDI LED de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos I VIDRE TREMPAT, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 20 W de potència total, flux lluminós de 2625 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	150,18	1,000	150,18
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MIDI LED de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos I VIDRE TREMPAT, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de30 W de potència total, flux lluminós de 3750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	150,18	104,000	15.618,72
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MIDI LED de distribució Asimètrica V16, amb cos d'alumini fos I VIDRE TREMPAT, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de30 W de potència total, flux lluminós de 3750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	150,18	15,000	2.252,70
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MIDI LED de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos I VIDRE TREMPAT, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de40 W de potència total, flux lluminós de 5120 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	150,18	222,000	33.339,96
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MIDI LED de distribució Asimètrica V8, amb cos d'alumini fos I VIDRE TREMPAT, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de40 W de potència total, flux lluminós de 5120 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	150,18	6,000	901,08
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MIDI LED de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos I VIDRE TREMPAT, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 50 W de potència total, flux lluminós de 6250 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	150,18	129,000	19.373,22

Codi Validació:
Verificació:
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 9

Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MIDI LED de distribució Asimètrica V16, amb cos d'alumini fos I VIDRE TREMPAT, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 50 W de potència total, flux lluminós de 6250 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	150,18	10,000	1.501,80
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MIDI LED de distribució Asimètrica V8, amb cos d'alumini fos I VIDRE TREMPAT, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 50 W de potència total, flux lluminós de 6250 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	150,18	25,000	3.754,50
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MIDI LED de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos I VIDRE TREMPAT, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 60 W de potència total, flux lluminós de 7750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	150,18	11,000	1.651,98
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 40 W de potència total, flux lluminós de 5120 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	160,62	9,000	1.445,58
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V16, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 50 W de potència total, flux lluminós de 6250 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	160,62	6,000	963,72
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V5, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 50 W de potència total, flux lluminós de 6250 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	160,62	28,000	4.497,36
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 50 W de potència total, flux lluminós de 6250 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	160,62	33,000	5.300,46
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu	187,76	56,000	10.514,56

Codi Validació:
Verificació:
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 9

d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 60 W de potència total, flux lluminós de 7750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.			
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V16, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 60 W de potència total, flux lluminós de 7750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	187,76	16,000	3.004,16
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 70 W de potència total, flux lluminós de 8750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	187,76	31,000	5.820,56
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V8, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 70 W de potència total, flux lluminós de 8750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l' extrem del suport i connectat.	187,76	19,000	3.567,44
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V16, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 70 W de potència total, flux lluminós de 8750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	187,76	10,000	1.877,60
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V3, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 70 W de potència total, flux lluminós de 8750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	187,76	3,000	563,28
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 80 W de potència total, flux lluminós de 10.000 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	187,76	23,000	4.318,48
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V8, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 80 W de potència total, flux lluminós de 10.000 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	187,76	4,000	751,04

Codi Validació: .
Verificació:
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 9

Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V16, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 90 W de potència total, flux lluminós de 11250 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	206,54	4,000	826,16
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 90 W de potència total, flux lluminós de 11250 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	206,54	39,000	8.055,06
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V8, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 90 W de potència total, flux lluminós de 11250 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	206,54	3,000	619,62
Subministrament i Instal·lació Llum LED vial LEDINBOX NEW STREET MAX LED de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 100 W de potència total, flux lluminós de 11950 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	206,54	17,000	3.511,18
Subministrament i Instal·lació del Llum LED ambiental LEDINBOX URBANA ROTULA LED de distribució asimètrica V16, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 30 W de potència total, flux lluminós de 3750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar vertical a l'extrem del suport i connectat.	197,60	5,000	988,00
Subministrament i Instal·lació del Llum LED ambiental LEDINBOX URBANA ROTULA LED de distribució asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat 2N de 40 W de potència total, flux lluminós de 5120 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar vertical a l'extrem del suport i connectat.	197,60	9,000	1.778,40
Subministrament i Instal·lació Llum LED ambiental LEDINBOX URBANA 2 BRAZOS LED de distribució simètrica V8S, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN de 20 W de potència total, flux lluminós de 2675 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar vertical a l'extrem del suport i connectat.	224,50	1,000	224,50
Subministrament i Instal·lació Llum LED ambiental LEDINBOX URBANA 2 BRAZOS LED de distribució asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu	224,50	4,000	898,00

Codi Validació:
Verificació:
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 9

d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 20 W de potència total, flux lluminós de 2625 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I,, fixar vertical a l'extrem del suport i connectat.			
Subministrament i Instal·lació del Llum LED ambiental LEDINBOX URBANA ROTULA LED de distribució asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 30 W de potència total, flux lluminós de 3750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar vertical a l'extrem del suport i connectat.	197,60	11,000	2.173,60
Subministrament i Instal·lació Llum LED ambiental LEDINBOX URBANA 2 BRAZOS LED de distribució simètrica V8S, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN de 30 W de potència total, flux lluminós de 3750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar vertical a l'extrem del suport i connectat.	224,50	17,000	3.816,50
Subministrament i Instal·lació Llum LED ambiental LEDINBOX URBANA 2 BRAZOS LED de distribució asimètrica V16, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN, de 40 W de potència total, flux lluminós de 5350 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I,, fixar vertical a l'extrem del suport i connectat.	224,50	3,000	673,50
Subministrament i Instal·lació Llum LED ambiental LEDINBOX CLASICA LED de distribució simètrica Tipo 6, amb cos d'alumini fos, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN de 30 W de potència total, flux lluminós de 3750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar vertical a l'extrem del suport i connectat.	216,49	3,000	649,47
Subministrament i Instal·lació Projector LED LEDINBOX PRO de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN de 30 W de potència total, flux lluminós de 3750 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	164,71	2,000	329,42
Subministrament i Instal·lació Projector LED LEDINBOX PRO de distribució Asimètrica V7, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN de 40 W de potència total, flux lluminós de 5350 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	164,71	27,000	4.447,17
Subministrament i Instal·lació Projector LED LEDINBOX PRO de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN de 50 W de potència total, flux lluminós de 6250 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	164,71	4,000	658,84

Codi Validació:
Verificació:
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 9

Subministrament i Instal·lació Projector LED LEDINBOX PRO de distribució Asimètrica V15, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN de 70 W de potència total, flux lluminós de 9100 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	164,71	2,000	329,42
Subministrament i Instal·lació Projector LED LEDINBOX PROM de distribució Asimètrica V7, amb cos d'alumini fos i vidre trempat, equipat amb mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un dispositiu d'alimentació i control doble nivell preprogramat DN de 120 W de potència total, flux lluminós de 15000 lm, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 100.000 h, aïllament elèctric de classe I, fixar a l'extrem del suport i connectat.	210,30	8,000	1.682,40
Subministrament i instal·lació conductor de coure 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	3,15	211,500	666,23
Partida alçada a justificar en concepte de petit material (adaptadors, accessoris,...)	8.735,55	1,000	8.735,55
TOTAL			162.231,40

IVA 21%	34.068.59
TOTAL (IVA inclòs)	196.299.99 €

Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 196.299.99€ que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2023, a càrrec de l'aplicació pressupostària 1650.62900.

Quart. Notificar l'adopció d'aquest acord a l'empresa adjudicatària Proveïments d'Aigua SA, i a l'ACM així com a la resta d'interessats que s'escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i plau de l'alcaldessa, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació:
Verificació:
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 9